

VÝKAZ - VÝMER

Modernizácia verejného osvetlenia obce Kúty UL. TOVARENSKÁ, KOLLÁROVA

Datum: 05.03.2025

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Počet	Jednotková cena v Eur	Celkom v Eur
					jednotiek		
1	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž pouličného svietidla do výšky 8m, likvidácia	ks	31,00	11,68 €	362,08 €
2	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 8m	ks	31,00	24,35 €	754,85 €
3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž pouličného svietidla nad vedením NN, likvidácia	ks	7,00	11,68 €	81,76 €
4	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž výložníka nad vedením NN, likvidácia	ks	7,00	24,35 €	170,45 €
5	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž 1-ramenného výložníka do výšky 8m alebo novej konzoly	ks	59,00	48,69 €	2 872,71 €
6	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový 1-ramenný výložník na betónový stĺžiar dĺžky 0,5m, vrátane montážneho materiálu	ks	59,00	62,78 €	3 704,02 €
7	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pouličného svietidla do výšky 8m	ks	59,00	23,35 €	1 377,65 €
8	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	LED svietidlo typ L1 podľa špecifikácie zariadení, vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu.	ks	59,00	184,23 €	10 869,57 €
9	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DALI RELE 5A/230V D4l, pre napájanie vianočnej výzdoby integrácia do svietidla	ks	5,00	550,00 €	2 750,00 €
10	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikačný modul vrátane konektivity GSM	ks	59,00	77,00 €	4 543,00 €
11	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Východisková revízia stožiaru s jedným svietidlom	ks	59,00	20,00 €	1 180,00 €
12	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nerezová páska do 60cm vrátane 2x spony	m	72,00	3,00 €	216,00 €
13	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konzola pre svorky vzdušného vedenia vrátane montáže a podružného materiálu	ks	59,00	10,00 €	590,00 €
14	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nosná svorka vzdušného vedenia	ks	36,00	3,17 €	114,26 €
15	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotevná svorka vzdušného vedenia	ks	68,00	3,16 €	214,88 €
16	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž novej alebo kotevnej svorky	ks	104,00	4,98 €	518,23 €

17	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka odbočná (pre odbočku vzdušného vedenia)	ks	96,00	3,20 €	307,20 €
18	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepichovacia svorka odbočná (pre odbočku na svietidlo)	ks	118,00	2,85 €	336,30 €
19	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odbočnej svorky a prepichovacej svorky pre svietidlo	ks	214,00	8,50 €	1 819,00 €
20	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistkové púzdro pre svietidlo vrátane poisťiek	ks	59,00	5,00 €	295,00 €
21	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž poisťkového púzdra	ks	59,00	3,20 €	188,80 €
22	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY - 3x1,5 pre napojenie svietidla	m	70,00	0,65 €	45,50 €
23	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel NFA2X 2x16 +OT	m	2 245,00	1,35 €	3 030,75 €
24	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vzdušného vedenia	m	2 245,00	1,80 €	4 041,00 €
25	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž starej RVO vrátane odpojenia	ks	1,00	80,00 €	80,00 €
26	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábľa, fólia, piesok, pokládka pásoviny	m	5,00	9,50 €	47,50 €
27	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulatina FeZn d=10mm vrátane montáže a pripojovacieho materiálu ku stožiaru a pásovine vo výkope	m	5,00	6,80 €	34,00 €
28	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásovina FeZn 30x4mm	m	5,00	6,80 €	34,00 €
29	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový s plastovou izoláciou AYYKY-J 4X25 v chráničke	m	16,00	6,17 €	98,72 €
30	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová chránička priemer 63mm, dĺžka 3m, zinkovaná	ks	2,00	27,08 €	54,16 €
31	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oceľovej chráničky priemeru 63mm, zatiahnutie káblov do chráničky	ks	2,00	6,82 €	13,64 €
32	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	IPS skrinka	ks	1,00	57,38 €	57,38 €
33	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž IPS skrinky vrátane podružného prípojného materiálu	ks	1,00	18,93 €	18,93 €
34	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia rozvádzača	mer	1,00	150,00 €	150,00 €

35	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozváždzač RVO, základ z betónu, osadenie rozváždzača voľne stojaceho, zapojenie vodičov, uzemnenie, presun riadiacej jednotky zo starej RVO do nového RVO	ks	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
36	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna plošina	Nh	59,00	50,00 €	2 950,00 €
37	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom dopravného značenia	kpl	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
38	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,00	850,00 €	850,00 €
Celkom bez DPH							48 771,34 €
DPH 23%							11 217,41 €
Spolu s DPH							59 988,75 €



Cenová ponuka

„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kúty, ulica Továrenská, Kollárova“

Obchodné meno : PATÁK s.r.o.


Sídlo : V. P. Tótha 30, 905 01 Senica

Cena celkom	navrhovaná hodnota (za celý predmet zákazky)
Cena v EUR bez DPH	48 771,34 Eur
DPH v EUR	11 217,41 Eur
Cena v EUR s DPH	59 988,75 Eur

PATÁK s.r.o. je platiteľom DPH

V Senici, dňa 30.06.2026

Mgr. Rastislav Paták, konateľ
Konateľ PATÁK s.r.o.



Príloha č. 7: Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: **PATÁK s.r.o.**
Sídlo: V. P. Tótha 30, 905 01 Senica
IČO: 36 267 031
DIČ: 2021957949
IČ pre DPH: SK2021957949
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK3111110000001540319009
Zápis v OR: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 15605/T
V mene kt. koná: Mgr. Rastislav Paták

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

- ☒ ¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov
☐ ¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
------	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------

V Senici, dňa 30.06.2026

Za zhotoviteľa

Mgr. Rastislav Paták, konateľ



Harmonogram činností a prác

Modernizacia verejného osvetlenia obce Kúty UL. TOVARENSKÁ, KOLLÁROVA

		2026																															2027				
		Jún				Júl					August					September				Október					November				December					Január			
Popis činností a prác	cca dní:	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	
Odovzdanie staveniska	1,00																																				
Montáž vzdušného káblového rozvodu NFA2X 2x 16mm2 + demontáž pôvodného vedenia VO	14,00																																				
montáž nových svietidiel VO + demontáž pôvodných svietidiel VO	14,00																																				
Montáž istiacej skrine SPP2C	7,00																																				
Osadenie nového RVO + demontáž pôvodného RVO	7,00																																				
Programovanie a spustenie systému + zaškolenie	21,00																																				
Dokladová časť k preberaciemu konaniu	14,00																																				
Preberacie konanie																																					