




LEGENDA MATERIÁLOV

č.	VÝPLŇ	MENO
1	🟥	MURIVO HR.500 MM YTONG P1,8-300 ;/499x249x300/
2	🟥	MURIVO HR.300 MM, 200 MM YTONG P4-500, PRIEČKY HR.100, 150, 125 MM YTONG
3	🟦	MURIVO EXISTUJÚCE
4	🟥	DOMUROVANÉ MURIVO - AKO BOD 1 , 2
5	▨	PROSTÝ BETÓN
6	▨	ŽELEZOBETÓN
7	▦	BETÓNOVÉ TVÁRNICE DT, VÝSTUŽ R 10505 BETÓN C20/25
8	🟩	MURIVO VYBÚRANÉ

PRI PODLAHOVOM KÚRENÍ PO OBVODE MIESTNOSTÍ NEZABUDNÚŤ NA DILATAČNÉ ŠPÁRY !!!

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	UČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	PODLAHOVÁ KRYTINA	POVRCH ZDÍ	POVRCH STROPŮ	POZNÁMKY
0.01	ZÁDVERIE	18,74	KERAMICKA DLAŽBA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTÓN	
0.02	CHODBA	36,63	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTÓN	
0.03	ŠATŇA	19,22	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTÓN	
0.04	ŠATŇA	19,22	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTÓN	
0.05	HYGIENICKÉ ZARIADENIE	16,74	KERAMICKA DLAŽBA	KERAMICKY OBKLAD V=2200	SÁDROKARTÓN	
0.06	HYGIENICKÉ ZARIADENIE	16,74	KERAMICKA DLAŽBA	KERAMICKY OBKLAD V=2200	SÁDROKARTÓN	
0.07	HERŇA-JEDÁLEŇ	105,00	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTÓN	
0.08	HERŇA-JEDÁLEŇ	105,00	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTÓN	
0.09	SPÁLŇA	42,30	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTÓN	
0.10	SPÁLŇA	42,30	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTÓN	
0.11	VÝDAJ JEDÁL	14,71	KERAMICKA DLAŽBA PROTIŠMYKOVA	KERAMICKY OBKLAD V=2200	SÁDROKARTÓN	
0.12	CHODBA	38,69	KERAMICKA DLAŽBA	OMIETKA ŠTUKOVÁ+KER.OBKLAD V=600	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	OBKLAD NAD DREZOM
0.13	HYGIENICKÉ ZARIADENIE	3,15	KERAMICKA DLAŽBA	KERAMICKY OBKLAD V=2200	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
0.14	HYGIENICKÉ ZARIADENIE	6,61	KERAMICKA DLAŽBA	KERAMICKY OBKLAD V=2200	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.15	UPRATOVAČKA	2,21	KERAMICKA DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.16	ŠATŇA	6,54	KERAMICKA DLAŽBA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.17	SKLAD	3,46	KERAMICKA DLAŽBA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.18	KOTOLŇA	4,66	KERAMICKA DLAŽBA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.19	IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ	9,27	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.20	KANCELÁRIA	14,16	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.21	KANCELÁRIA	19,71	POLYVINYLOVA PODLAHA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.22	PRÁČOVŇA	10,45	KERAMICKA DLAŽBA PROTIŠMYKOVA	KERAMICKY OBKLAD V=2200	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.23	SUŠIAREŇ, ŽEHLIAREŇ	19,81	KERAMICKA DLAŽBA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.24	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,31	KERAMICKA DLAŽBA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.25	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	4,31	KERAMICKA DLAŽBA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	
0.26	SKLAD	26,82	KERAMICKA DLAŽBA	OMIETKA ŠTUKOVÁ	OMIETKA ŠTUKOVÁ EXIST.	

0,00=156,80 n.v. = existujúca

S

Ing.arch.Iveta Kopecká
0045AA
Agátová 1335; 905 01 Senica
Autorizovaný architekt SKA
tel.: 034/6515109, mob.: 0905 522882
e mail: kopecka@projekta.sk

STAVBA: MŠ Kuty - 2.etapa

Miesto: ul.Dr.Štefana Heska, Kúty, p.č.4998/34
Investor: Obec Kúty, Obecný úrad Nám.Radlinského 981, 908 01Kúty
Hlavný projektant: Ing.arch. Iveta Kopecká

Dátum: 07.2015
Formát : A1
Merítko: 1 : 75

Výkres: Pôdorys I.NP
č.výkresu: A-2

K STAV.POV.